

关于长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目 (一期)-钢猫科技智能装备产业园项目 保温专业分包工程公开招选文 件答疑的回复

一、请提供保温施工图（即：有线段标识的保温施工范围图）

提问：因没有施工范围图，就无法确认现场施工部分，不能做出精确的人工报价。所以能否请设计及时提供，尽量在 2020 年 11 月 12 日前。

回复：详补充施工图纸，图纸领取有以下两种方式：

- 1、电子版发送至各潜在参选人电子邮箱内；
- 2、各潜在参选人可前往宜宾港腾建设有限公司三楼综合行政部拷取。

二、合同第 7.6 条：上述所有费用由甲方负责核定，乙方总摊销金额按其结算金额占本项目所有专业分包队伍总结算金额比例进行计算，最终实际摊销金额以最终结算金额为准，乙方摊销金额在每次申请进度款时同步扣除，同步扣除金额按当次进度产值占合同金额比例计算。

提问：请问预估费用大致为多少及本工程总产值预估造价多少？

回复：预估分摊费用约 9 万元，最终以实际发生金额分摊。

三、合同第 9.21 条：甲方现场塔吊、施工电梯，乙方



有偿使用，承担相应费用。

提问：请问有偿使用费用大致为多少？

回复：超出时间租赁费按市场价支付劳务公司。

三、提问：根据贵司提供的招标清单得知：岩棉板保温系统的网格布为单层。依据本系统保温技术规程要求，岩棉板/条，应使用双层网格布，请问是按规范做法进行报价还是按照清单特征描述进行报价？

依据《四川省建筑工程岩棉制品保温系统技术规程》

回复：按清单特征描述报价。


五、如下图，钢猫倒班楼做法表，

	(6)、基层墙体抹灰
	(7)、砖基层

提问：类似做法请问第2步和第4步工序是否非中标单位工作内容？

回复：第2步和第4步工序非中标单位工作内容。

六、如下图



提问：请问箭头所示工序，是否为保温单位工作内容？

回复：此图为钢结构厂房屋面，非本次保温招选范围。

七、如下图

	6、8层300×300外墙时，日本北条挂板
墙裙上部	820型彩钢压型墙板

提问：类似钢猫厂房外墙做法，墙裙上部的820型彩钢压型墙板，是否为保温单位工作内容？

回复：此图为钢结构厂房墙板，非本次保温招选范围。

八、关于钢猫门卫室 1 号如下图一（做法表）图二（节能设计做法）

		6、基层
--	--	------

外窗类型（包括透光幕墙）：隔热金属型材 $Kf=5.0W/(m^2 \cdot K)$ 窗框面积20%（6低透光Low-E+12A+6透明），传热系数2.40W/m ² ·K，玻璃太阳得热系数0.32，气密性为6级，可见光透射比0.40

提问：1、屋面做法，做法表为 35mm 厚挤塑板，节能设计做法为 50mm 厚，请问参照哪个厚度？2、做法表对外墙做法无保温描述，而节能设计则有要求做 40mm 厚挤塑板，请问参照哪个做法？

回复：1、屋面做法按节能设计做法为 50mm 厚。2、外墙按节能设计则有要求做 40mm 厚挤塑板。

九、如下图（钢猫招标清单）

干铺	4、挤塑板 厚40mm						
----	-------------	--	--	--	--	--	--

提问：未在图纸中找到如图描述的清单内容，请说明部位？

回复：此工程量为门卫室 2#外墙保温。

本次答疑回复文件在《宜宾市公共资源交易信息网》E 路阳光、《宜宾港腾地产开发有限责任公司企业网站》、《四川港荣投资发展集团有限公司官网》发布。请各潜在参选人到宜宾港腾建设有限公司三楼综合行政部领取纸质版文件。

宜宾港腾地产开发有限责任公司

2020年11月13日



钢猫项目已标价清单

序号	项目名称	项目特征描述	提问	回复
1	保温层-60厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度 : 60厚挤塑聚苯板保温层 (燃烧等级 B1级)	1、材料容重是否有要求? 2、是否使用粘接砂浆粘接? 或是干铺?	材料容重详见图 纸, 屋面采用干铺 方式。
2	保温隔热墙面-岩棉板 厚40mm	1. 部位: 外墙面 2. 保温隔热方式: 夹心保温 3. 勒脚线保温做法: 同外墙面 4. 保温隔热材料品种、规格: 岩棉板 厚40mm	1、请问夹心保温是否有样品图片提供或者更 仔细的描述是什么样的夹心保温, 以及施工 工艺? 是类似活动板房类的直接安装的夹心 板吗?	详施工图纸
3	屋面1 保温层-50厚挤塑聚苯板保 温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度 : 50厚挤塑聚苯板保温层 (燃烧等级 B1级)	同1	同1
4	保温隔热墙面-岩棉板 厚45mm	1. 部位: 外墙面 2. 保温隔热方式: 夹心保温 3. 勒脚线保温做法: 同外墙面 4. 保温隔热材料品种、规格: 岩棉板 厚45mm	同2	同2
5	保温隔热屋面 聚苯板厚40mm 干铺	1. 20mm厚M15干混砂浆找平层 2. 聚苯板 厚40mm	请问本项材料是干铺EPS聚苯板吗?	详施工图纸

