

关于长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目（一期）-美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目电梯采购及安装公开招选文件的补遗（01）

各潜在参选人：

长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目（一期）-美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目电梯采购及安装公开招选文件的补遗如下：

一、第六章公开招选参选文件中四、已标价清单修改如下：

序号	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额（元）	%	金额（元）	%	金额（元）	品牌
			单位		不含税全费用设备综合单价	设备税率	不含税全费用安装综合单价	安装税率	含税全费用综合合价	
1	牵引式乘客电梯 1#-E01-1T、1#-E02-1T	1. 名称：牵引式乘客电梯 1#-E01-1T、1#-E02-1T 2. 型号及品牌：符合甲方要求 3. 用途：牵引式乘客电梯 4. 规格：载重量（kg）：1000kg、速度(m/s)：1.5m/s、轿厢内净尺寸：W1600mmxD1400mmxH2400mm、井道尺寸：W2200mmxD2200mm、开门尺寸:900mmX2100mm、停靠楼层：1F、2F、3F、4F，4站4停4出入口、提升高度：9.9m、叫停方式：按钮式 5. 站数：4站加电梯机房 6. 电梯能够具有自动平层功能，梯井内受力结构、导轨固定构件由电梯承包商负责，电梯在发生火灾时应能自动降至首层，且具备五方通话功能 7. 含本体安装、电梯控制箱安装、控制系统，电梯电气安装及调试，电梯井内接地、照明、插座安装，轿箱内监控和五方对讲及配线安装、防火封堵、电梯拽引机支座及导轨减震降噪措施等等，验收、相关证件办理所需费用 8. 电梯内摄像头另计 9. 运转调试要求：满足规范要求 10. 其他：内外门及门框材质1.5mm发纹不锈钢；内部装修内壁、吊顶、地板均采用1.5mm发纹不锈钢；满足设计及施工验收规范要求	部	2						



2	牵引式洁 净货梯 2#-E01-3T 、2#-E02- 3T	1. 名称：牵引式洁净货梯 2#-E01-3T、2#-E02-3T 2. 型号及品牌：符合甲方要求 3. 规格：额定载重量（kg）：3000、额定速度（m/s）：0.5m/s、轿厢内净尺寸：W2200mmxD2600mmxH2400mm、井道尺寸：W3350mmxD3650mm、开门尺寸：2000mmX2200mm、停靠楼层：1F、2F、3F，3站3停3出入口 4. 站数：3站 5. 提升高度、速度：11.4m 6. 电梯在发生火灾时应能自动降至首层，具备五方通话功能，具有自动平层功能，含本体安装、电梯控制箱安装、控制系统，电梯电气安装及调试，电梯井内接地、照明、插座安装，轿箱内监控（电梯内摄像头另计）和五方对讲及配线安装、防火封堵、电梯拽引机支座及导轨减震降噪措施等等，验收、相关证件办理所需费用 7. 运转调试要求：满足规范要求 8. 其他：内外门及门框材质 1.5mm 发纹不锈钢；内部装修内壁、吊顶、地板均采用 1.5mm 发纹不锈钢；满足设计及施工验收规范要求	部	2						
3	牵引式乘 客电梯 2#-E03- 1.0T	1. 名称：牵引式乘客电梯 2#-E03-1.0T 2. 型号及品牌：符合甲方要求 3. 规格：额定载重量（kg）：1000、额定速度（m/s）：1.5m/s、轿厢内净尺寸：W1600mmxD1400mmxH2300mm、井道尺寸：W2450mmxD2300mm、开门尺寸：900mmX2100mm、停靠楼层：1F、2F、3F，3站3停3出入口 4. 站数：3站 5. 提升高度、速度：11.4m 6. 电梯在发生火灾时应能自动降至首层，具备五方通话功能，具有自动平层功能，含本体安装、电梯控制箱安装、控制系统，电梯电气安装及调试，电梯井内接地、照明、插座安装，轿箱内监控（电梯内摄像头另计）和五方对讲及配线安装、防火封堵、电梯拽引机支座及导轨减震降噪措施等等，验收、相关证件办理所需费用 7. 运转调试要求：满足规范要求 8. 其他：内外门及门框材质 1.5mm 发纹不锈钢；内部装修内壁、吊顶、地板均采用 1.5mm 发纹不锈钢；满足设计及施工验收规范要求	部	1						



4	牵引式货梯	1. 名称：牵引式货梯 2. 型号及品牌：符合甲方要求 3. 规格：额定载重量（kg）：3000，轿厢内净尺寸：W2400mmxD2600mmxH2500mm，井道净尺寸（mm）（宽 X 深）：W3350mmxD3650mm，开门尺寸：2000mmX2200mm，基坑深度（mm）：2000 4. 站数：3 站 3 停 3 出入口 5. 提升高度：11.4m；，额定速度（m/s）：0.5m/s 6. 含本体安装、电梯控制箱安装、控制系统，电梯电气安装及调试，电梯井内接地、照明、插座安装，轿箱内监控和五方对讲及配线安装、防火封堵、电梯拽引机支座及导轨减震降噪措施等等，验收、相关证件办理所需费用 7. 运转调试要求：满足规范要求 8. 其他：内外门及门框材质 1.5mm 发纹不锈钢；内部装修内壁、吊顶、地板均采用 1.5mm 发纹不锈钢；满足设计及施工验收规范要求	部	4						
5	宿舍客梯-1T 有机房客梯	1. 名称：宿舍客梯-1T 有机房客梯 2. 型号及品牌：符合甲方要求 3. 规格：额定载重量（kg）：1000、额定速度（m/s）：1.5m/s、轿厢内净尺寸：W1600mmxD1400mmxH2400mm、井道尺寸：W2600mmxD2200mm、开门尺寸：900mmX2100mm、停靠楼层：1~6F，6 站 6 停 6 出入口 4. 站数：6 站 5. 提升高度、速度：17.4m 6. 电梯在发生火灾时应能自动降至首层，具备五方通话功能，具有自动平层功能，含本体安装、电梯控制箱安装、控制系统，电梯电气安装及调试，电梯井内接地、照明、插座安装，轿箱内监控（电梯内摄像头另计）和五方对讲及配线安装、防火封堵、电梯拽引机支座及导轨减震降噪措施等等，验收、相关证件办理所需费用 7. 运转调试要求：满足规范要求 8. 其他：内外门及门框材质 1.5mm 发纹不锈钢；内部装修内壁、吊顶、地板均采用 1.5mm 发纹不锈钢；满足设计及施工验收规范要求	部	1						

6	宿舍客梯-1T 有机房客梯	1. 名称: 宿舍客梯-1T 有机房客梯 2. 型号及品牌: 符合甲方要求 3. 规格: 额定载重量 (kg): 1000、额定速度 (m/s): 1.5m/s、轿厢内净尺寸: W1600mmxD1400mmxH2400mm、井道尺寸: W2200mmxD2200mm、开门尺寸: 900mmX2100mm、停靠楼层: 1~7F, 7 站 7 停 7 出入口 4. 站数: 7 站 5. 提升高度、速度: 19.5m 6. 电梯在发生火灾时应能自动降至首层, 具备五方通话功能, 具有自动平层功能, 含本体安装、电梯控制箱安装、控制系统, 电梯电气安装及调试, 电梯井内接地、照明、插座安装, 轿箱内监控 (电梯内摄像头另计) 和五方对讲及配线安装、防火封堵、电梯拽引机支座及导轨减震降噪措施等等, 验收、相关证件办理所需费用 7. 运转调试要求: 满足规范要求 8. 其他: 内外门及门框材质 1.5mm 发纹不锈钢; 内部装修内壁、吊顶、地板均采用 1.5mm 发纹不锈钢; 满足设计及施工验收规范要求	部	1						
7	合计		元							

二、招选文件其余内容不变, 请各参选人熟知。

本次补遗文件在《宜宾市公共资源交易信息网》E 路阳光、《宜宾港腾地产开发有限责任公司企业网站》、《四川港荣投资发展集团有限公司官网》发布。请各潜在参选人到宜宾港腾建设有限公司三楼综合行政部领取纸质版文件。

宜宾港腾地产开发有限责任公司

2020 年 12 月 7 日

