

关于长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目（一期） -美达中国运营中心及新能源汽车核心零部 件项目总平景观附属及绿化工程专业 分包公开招选文件的补遗（01）

各潜在参选人：

长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目（一期）-美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目总平景观附属及绿化工程专业分包公开招选文件的补遗如下：

一、第六章长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目（一期）-美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目总平景观附属及绿化工程专业分包工程量清单中第 21 项至 31 项清单修改如下：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目\总平景观附属及绿化工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税全费用综合单价	合价
	绿化工程					
21	栽植红叶石楠 H=0.4-0.45m 冠幅 0.25-0.3m 49 株/m²	1. 灌木种类：红叶石楠 2. 灌木规格：H=0.4-0.45m，冠幅 0.25-0.3m 3. 养护期：成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度：49 株/m² 7. 其他：详见设计	m2	353.3		

22	栽植鸭脚木 H=0.4-0.5m 冠幅 0.2-0.25m 49 株/m ²	1. 灌木种类: 鸭脚木 2. 灌木规格: H=0.4-0.5m, 冠幅 0.2-0.25m 3. 养护期: 成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度: 49 株/m ² 7. 其他: 详见设计	m2	56.8		
23	栽植红继木 H=0.25-0.3m 冠幅 0.24-0.25m 36 株/m ²	1. 灌木种类: 红继木 2. 灌木规格: H=0.25-0.3m, 冠幅 0.24-0.25m 3. 养护期: 成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度: 36 株/m ² 7. 其他: 详见设计	m2	79.9		
24	栽植小叶黄杨 H=0.3-0.35m 冠幅 0.25-0.3m 49 株/m ²	1. 灌木种类: 小叶黄杨 2. 灌木规格: H=0.3-0.35m, 冠幅 0.25-0.3m 3. 养护期: 成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度: 49 株/m ² 7. 其他: 详见设计	m2	200.4		
25	栽植木春菊 (黄花) H=0.2-0.25m 冠幅 0.15-0.2m 64 株/m ²	1. 灌木种类: 木春菊 (黄花) 2. 灌木规格: H=0.2-0.25m, 冠幅 0.15-0.2m 3. 养护期: 成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度: 64 株/m ² 7. 其他: 详见设计	m2	227.4		
26	混播草坪	1. 基层材料种类规格: 综合 2. 草 (灌木) 籽种类: 综合 3. 养护期: 成活养护期 3 个月	m2	16733.41		
27	栽植金叶女贞 H=0.25-0.30m 冠幅 0.24-0.25m 36 株/m ²	1. 灌木种类: 金叶女贞 2. 灌木规格: H=0.25-0.3m, 冠幅 0.24-0.25m 3. 养护期: 成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度: 36 株/m ² 7. 其他: 详见设计	m2	278.9		

开

30

28	栽植迎春花 H=0.3-0.35m 冠幅 0.25-0.3m 9 株/m ²	1. 灌木种类: 迎春花 2. 灌木规格: H=0.3-0.35m 冠幅 0.25-0.3m 3. 养护期: 成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度: 9 株/m ² 7. 其他: 详见设计	m ²	39.8		
29	栽植三角梅 H=0.3-0.35m 冠幅 0.25-0.3m 1 株/盆	1. 灌木种类: 三角梅 2. 灌木规格: H=0.3-0.35m 冠幅 0.25-0.3m 3. 养护期: 成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度: 1 株/盆 7. 其他: 详见设计	株	168		
30	栽植吊兰 H=0.15-0.2m 冠幅 0.2-0.25m 1 株/盆	1. 灌木种类: 吊兰 2. 灌木规格: H=0.15-0.2m 冠幅 0.2-0.25m 3. 养护期: 成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度: 1 株/盆 7. 其他: 详见设计	株	252		
31	栽植大叶栀子 H=0.4-0.45m 冠幅 0.3-0.35m 64 株/m ²	1. 灌木种类: 大叶栀子 2. 灌木规格: H=0.4-0.45m 冠幅 0.3-0.35m 3. 养护期: 成活养护期 6 个月 4. 花木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 5. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 6. 密度: 64 株/m ² 7. 其他: 详见设计	m ²	45		

有... 106

二、第五章长江生态保护. 宜宾临港退岸入园项目（一期）-美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目总平景观附属及绿化工程专业分包施工合同附件 9 景观绿化工程栽植及养护要求中第三、苗木养护要求修改如下:

苗木养护要求:

苗木养护相关费用已包含在承包人的清单综合单价内, 不因养护难度增加而要求增加费用。本项目养护期: 验收合格之日起乔木不少

于 12 个月，球灌及地被不少于 12 个月，时令花卉不少于 3 个月。

调整为：

苗木养护要求：

苗木养护相关费用已包含在承包人的清单综合单价内，不因养护难度增加而要求增加费用。本项目养护期：验收合格之日起乔木不少于 12 个月，球灌及地被不少于 6 个月，时令花卉不少于 3 个月。

三、招选文件其余内容不变，请各参选人熟知。

本次补遗文件在《宜宾市公共资源交易信息网》E 路阳光、《宜宾港腾地产开发有限责任公司企业网站》、《四川港荣投资发展集团有限公司官网》发布。请各潜在参选人到港腾国际汽车城三楼综合行政部领取纸质版文件。

宜宾港腾地产开发有限责任公司

2020 年 12 月 19 日



港腾