

关于长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目 (一期)-美达中国运营中心及新能源汽车 核心零部件项目总平景观附属及绿 化工程专业分包(第二次)公开招 选图纸清单答疑的回复(01)

一、清单未体现施工图纸《07-MTD-EP000-PS-03》、
《08-MTD-EP000-DE-03》电气类工程量,是否未在施工范围
内?

回复: 总平电气不在此次招选范围。

二、清单“铺装工程”中规格分别为: 600X100X30 厚深
棕色光面花岗石、600X200X30 厚深棕色光面花岗石、
600X100X30 厚深棕色毛面花岗石与施工图阐述不符,施工图
为 600X100X30 厚芝麻灰光面花岗石、600X200X30 厚芝麻灰
光面花岗石、600X100X30 厚芝麻灰毛面花岗石。请联系业主
单位确认;

回复: 以施工图为准, 调整清单如下:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目\总平景观附属及绿化工程						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税全费用综合单价	合价
	铺装工程					

4	600X100X30 厚芝麻灰光面花岗石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，石材粘贴面刷 2~3 厚素水泥浆一道，水泥浆水灰比为 0.4~0.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X100X30 厚芝麻灰光面花岗石 3. 嵌缝材料种类：干拌水泥砂浆扫(勾)缝 4. 防护层材料种类：铺贴前应在石材背面和五个侧面涂刷有机硅类保护膜 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及验收规范要求 6. 所有砂浆采用预拌砂浆	m2	42.743		
5	600X200X30 厚芝麻灰光面花岗石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，石材粘贴面刷 2~3 厚素水泥浆一道，水泥浆水灰比为 0.4~0.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X200X30 厚芝麻灰光面花岗石 3. 嵌缝材料种类：干拌水泥砂浆扫(勾)缝 4. 防护层材料种类：铺贴前应在石材背面和五个侧面涂刷有机硅类保护膜 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及验收规范要求 6. 所有砂浆采用预拌砂浆	m2	85.487		
6	600X300X30 厚芝麻灰毛面花岗石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，石材粘贴面刷 2~3 厚素水泥浆一道，水泥浆水灰比为 0.4~0.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X300X30 厚芝麻灰毛面花岗石 3. 嵌缝材料种类：干拌水泥砂浆扫(勾)缝 4. 防护层材料种类：铺贴前应在石材背面和五个侧面涂刷有机硅类保护膜 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及验收规范要求 6. 所有砂浆采用预拌砂浆	m2	384.69		

7	600X300X30 厚芝麻灰光面花岗石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，石材粘贴面刷 2~3 厚素水泥浆一道，水泥浆水灰比为 0.4~0.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X300X30 厚芝麻灰光面花岗石 3. 嵌缝材料种类：干拌水泥砂浆扫（勾）缝 4. 防护层材料种类：铺贴前应在石材背面和五个侧面涂刷有机硅类保护膜 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及验收规范要求 6. 所有砂浆采用预拌砂浆	m2	47.84		
---	----------------------	---	----	-------	--	--

三、清单“旗台”中“级配碎石回填”中体现工程量与施工图工程不符合；

回复：以招选清单为准，工程量按实结算。

四、清单“水景工程”中规格分别为 600x600x20 厚紫罗兰花岗石光面 平面、600x600x20 厚紫罗兰花岗石光面 立面、400*400*50 厚紫罗兰花岗石光面压顶与施工图《06-节点详图二》中所示不符，施工图为 600x600x20 厚芝麻灰花岗石毛面、400*400*50 厚芝麻灰花岗石光面压顶。

回复：以施工图为准，调整清单如下：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美达中国运营中心及新能源汽车核心零部件项目\总平景观附属及绿化工程						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税全费用综合单价	合价
	水景工程					

52	600x600x20 厚芝麻灰花岗石 光面 平面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 石材粘 贴面刷 2~3 厚素水泥浆一道, 水泥浆 水灰比为 0.4~0.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600x600x20 厚芝麻灰花岗石光面 3. 嵌缝材料种类: 干拌水泥砂浆扫 (勾) 缝 4. 防护层材料种类: 铺贴前应在石材 背面和五个侧面涂刷有机硅类保护 膜 5. 酸洗、打蜡要求: 满足设计及验收 规范要求 6. 所有砂浆采用预拌砂浆	m2	149.23		
53	600x600x20 厚芝麻灰花岗石 光面 立面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 石材粘 贴面刷 2~3 厚素水泥浆一道, 水泥浆 水灰比为 0.4~0.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600x600x20 厚芝麻灰花岗石光面 3. 嵌缝材料种类: 干拌水泥砂浆扫 (勾) 缝 4. 防护层材料种类: 铺贴前应在石材 背面和五个侧面涂刷有机硅类保护 膜 5. 酸洗、打蜡要求: 满足设计及验收 规范要求 6. 所有砂浆采用预拌砂浆	m2	149.37		
54	400*400*50 厚芝麻灰花岗石 光面压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 石材粘 贴面刷 2~3 厚素水泥浆一道, 水泥浆 水灰比为 0.4~0.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*400*50 厚芝麻灰花岗石光面压 顶 3. 嵌缝材料种类: 干拌水泥砂浆扫 (勾) 缝 4. 防护层材料种类: 铺贴前应在石材 背面和五个侧面涂刷有机硅类保护 膜 5. 酸洗、打蜡要求: 满足设计及验收 规范要求 6. 所有砂浆采用预拌砂浆	m2	21.4		

永顺安公司

五、施工图“室外工程-节点详图二”中防护栏杆工程内容清单未体现;

回复: 清单漏项按合同约定办理。

六、施工图“室外工程-节点详图三”中围栏工程内容清单未体现;

回复: 清单漏项按合同约定办理。

本次答疑回复文件在《宜宾市公共资源交易信息网》E路阳光、《宜宾港腾地产开发有限责任公司企业网站》、《四川港荣投资发展集团有限公司官网》发布。请各潜在参选人到港腾国际汽车城三楼综合行政部领取纸质版文件。

宜宾港腾地产开发有限责任公司

2020年12月31日

